PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ANTONIO SERGIO SOUZA DA SILVA-MEI

CNPJ: 54.263.823/0001-39

Rua dos mognos, 66 bairro Cidade Nova – Unai-Mg

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ

A/C: DEUSDETE

OBJETO : serviço de confecção e instalação de rufos, calhas e revestimento das pingadeiras localizados no telhado do plenário Antônio Pereira dos Santos da Câmara Municipal de Unaí-MG, conforme especificações e quantidades descritas neste termo de referência.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE
	LOTE ÚNICO		
ÚNICO	<p>O serviço, objeto desta contratação, compreende:</p> <ul style="list-style-type: none">- 40 metros (aproximadamente) de calha com rufo fabricados em zinco de 6 milímetros e com acréscimo de 06 (seis) condutores de água.- 60 metros (aproximadamente) de rufos fabricados em zinco de 6 milímetros. <p>- Revestimento de todas as pingadeiras inclusive a laje do elevador, somando aproximadamente 86 metros, com chapa de zinco de 6 milímetros.</p> <p>-Todo material necessário para a instalação e funcionamento do sistema de drenagem do telhado: chapas de zinco de 6 mm; canos e conexões; bocais; buchas; parafusos; cola para vedação; eletrodo etc.</p> <p>Mão de obra para confecção e instalação inclui: retirar e recolocar telhas, parafusar as telhas que se encontrarem soltas; fazer vedação de todos os parafusos do telhado; fazer a correção do alinhamento de todas as telhas; mudar as ferragens que se fizerem necessárias e mão de obra do Calheiro, Bombeiro hidráulico e Serralheiro.</p>	SERVIÇO	01

	TOTAL DOS SERVIÇOS				R\$16.570,00

Quantidade	metros	Descrição	Valor unitário(R\$)	Valor total (R\$)
65	m	Pingadeira - chapa 40/26mm	112,00	7.330,00
34	m	Calhas – chapa 80/26mm	139,00	4.750,00
36	m	Rufos – chapa 50/26mm	124,00	4.490,00

TOTAL R\$ 16.570,00

Unai-MG, 09 de junho de 2025

ANTONIO SERGIO SOUZA DA SILVA-MEI

CNPJ: 54.263.823/0001-39