OBRA	DBRA: CÂMARA MUNIPAL - UNAÍ MG		DATA: 25/10/2012			
	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	Unidade	Quantidade		Preço Unitário	Preço Total
	Divisórias esp. 35 mm, miolo cego, revest. em laminado, estrut. Em aluminio	M ²	512	R\$	84,00	R\$ 43.008,00
	Porta de 80x210 cm mesmo padrão das para divisórias	U	20	R\$	258,70	R\$ 5.174,00
	Demolição de piso cerâmico	M ²	130,52	R\$	7,80	R\$ 1.018,06
	Regularização do piso com argamassa para piso cerâmica	M ²	150	R\$	14,30	R\$ 2.145,00
	Piso PEI 5 Porto Ferreira/Tecnogross/Eliane, assentado c/argamassa e rejunt.	M ²	150	R\$	49,80	R\$ 7.470,00
	Emassamento de paredes internas em massa PVA	M ²	314	R\$	9,00	R\$ 2.826,00
7.0	Pintura lavavel acrilica em paredes internas sobre massa PVA	M ²	314	R\$	13,70	R\$ 4.301,80
	Luminária redonda com duas lampadas	U	16	R\$	59,70	R\$ 955,20
	Soleira em granito para janela	M ²	3,54	R\$	330,00	R\$ 1.168,20
	Tomadas tipo 2P+T, conforme normas em vigor	U	35	R\$	17,00	R\$ 595,00
	Aterramento de quadro	Verba	1	R\$	2.700,00	R\$ 2.700,00
	Vidro temperado 10 mm fumê , assentado	M ²	31	R\$	380,00	R\$ 11.780,00
	Demolição de alvenaria incluindo a retirada de entulho	M ³	47	R\$	39,43	R\$ 1.853,21
	Corrimão em aço inox, corforme projeto, para escada de acesso	M ²	30	R\$	115,00	R\$ 3.450,00
	Caixa de Correspondencia Fino acabamento- instalada na parede do protocolo	U	1	R\$	300,00	R\$ 300,00
	Grafiato para fundo	M ²	127,00	R\$	34,80	R\$ 4.419,60
	Pingadeira da sacada	M ²	69	R\$	11,80	R\$ 814,20
18.0	Iluminação do jardim	VB	1	R\$	2.700,00	R\$ 2.700,00
	Escavação manual de solo de 1ª categoria	M ³	1,8	R\$	23,80	R\$ 42,84
	Chapisco de paredes em argamassa de cimento e areia 1:3-espessura 5 mm	M ²	4,5	R\$	3,70	R\$ 16,65
21.0	Reboco em argamassa de cimento e areia , espessura 2 cm, desempenada	M ²	4,5	R\$	19,20	R\$ 86,40
	Impermeabilização de parede do vão da escada com manta asfáltica	M ²	4,5	R\$	57,30	R\$ 257,85
	Reaterro de vala, com concretagem	M ³	1,8	R\$	19,30	R\$ 34,74
	Concreto FCK 15 MPa, preparado na obra com betoneira	M ³	0,8	R\$	45,00	R\$ 36,00
	Pintura de Janela metálicas com esmalte sintético (frente)	M ²	30	R\$	14,30	R\$ 429,00
26.0	Corrimão para escada de acesso	М	2,8	R\$	120,00	R\$ 336,00
27.0	Retirada de entulhos	M²	18,4	R\$	6,90	R\$ 126,96
28.0	Regularização do piso em argamassa .	M ²	18,4	R\$	14,00	R\$ 257,60
29.0	Porcelanato rustico de 80x80, anti derrapante, assentado na escada	M ²	26,4	R\$	98,00	R\$ 2.587,20
30.0	Rodapé em porcelanato, modelo ítem anterior, assentado e rejuntado	M ²	16,3	R\$	9,80	R\$ 159,74
31.0	Cantoneira em aluminio 30x30mm com assentamento em epox e parafuso	М	35	R\$	14,30	R\$ 500,50
	Tubo de 50 mm com suporte para peitoril da sacada	ml	35	R\$	56,00	R\$ 1.960,00
	Alvenaria em tijolo cerâmico, incluindo reboco e pintura (hall do plenário)	m2	12,8	R\$	85,00	R\$ 1.088,00
34.0	acabamento frontal em pvc, p/uso plenario / 49 peças de 2,10mts	ML	102,9	R\$	87,60	R\$ 4.292,40
	Rodaforro em PVC P/ acabamento de piso flutuante	ML	80	R\$	5,50	R\$ 440,00
36.0	Reparo no fosso do elevador, c/ abertura de canal p/ saida d'água	U	1	R\$	300,00	R\$ 300,00
	Faixa Adesiva para vidro, 15 cm de largura- amarela e azul	U	8	R\$	25,00	R\$ 200,00
38.0	Luminária Quadrada com duas lampadas, instalada	U	4	R\$	110,54	R\$ 442,16
	Total					R\$ 110.272,31
	VALOR ESTIMADO DA OBRA					R\$ 110.272,31

Eng. Civil CREA MG 32 701/D